

1. E.g

**IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene affissa il -6 AGO. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 388 del 6 AGO 2002

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PIANO INTERRATO E DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI LARGO CARDUCCI, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ARCHIVIO E DI UNA SALA PER CONVEGNI E FORMAZIONE - ACQUISTO ARREDI.

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                       |                        |                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE              | - Presidente           | _____            |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA            | - Vice Presidente      | <u>ASSENTE</u>   |
| 3) Dott. Michele RAZZANO              | - Assessore            | _____            |
| 4) P.A. Mario BORRELLI                | - Assessore            | _____            |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI          | - Assessore            | _____            |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO          | - Assessore            | _____            |
| 7) <del>Dr. Raimondo MAZZARELLI</del> | <del>- Assessore</del> | <del>_____</del> |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA               | - Assessore            | _____            |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO     | - Assessore            | <u>ASSENTE</u>   |

Con la partecipazione del Segretario Generale <sup>V.</sup> Dott. Gianclaudio IANNELLA

(Dott. Sergio MUOLLO)

L'ASSESSORE PROPONENTE *U. del Ruffo*

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot.n. 3080 del 31.07.2002 che qui di seguito si trascrive:

"Premessa

-Punti fondamentali del presente progetto sono la realizzazione di una importante sala per convegni e per la formazione del personale della Provincia, la realizzazione di un nuovo vasto archivio al piano interrato, il miglioramento dei livelli di sicurezza della sala caldaia e di una parte del piano terra (gli uffici del settore agricoltura) e l'adeguamento dell'autorimessa alle norme di prevenzione incendi.

Tutti gli interventi previsti in progetto, contribuiranno a migliorare l'ergonomia, la salute e la sicurezza del posto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94.

#### **- Centrale termica (interrato)**

Oltre ad una generale pulizia, con rimozione dei serbatoi dell'autoclave e di una vecchia caldaia inutilizzata, è indispensabile spicconare l'intonaco pericolante e sigillare accuratamente alcuni fori presenti nei muri che – con grave pericolo in caso di fuga di gas – mettono in comunicazione la sala caldaia con altri ambienti dell'edificio.

Vanno sistemati alcuni cavi elettrici, non ancorati al muro o impropriamente a contatto con tubazioni e porte di collegamento in ferro; inoltre, alcuni tratti della canna fumaria e dei tubi di adduzione e ritorno dell'acqua per il riscaldamento vanno coibentati meglio.

L'ingresso alle sale caldaia, già particolarmente scomodo, è reso pericoloso dalla mancanza di un corrimano nella ripida scala di accesso: per ovviare al problema, verrà fissato al muro un tubolare metallico che ne consentirà un uso più comodo.

E' prevista l'installazione di un estintore a polvere da 6 kg e di una serie di cartelli con indicazioni e regole da seguire durante la manutenzione.

#### **- Piano terra (via D'Annunzio e via Pirandello) – Zona agricoltura.**

A piano terra, tutti gli uffici, i disimpegni e i locali di servizio della parte posteriore dell'edificio, racchiusa da largo Giosuè Carducci, via D'Annunzio e via Pirandello, a differenza di tutte le altre zone, sono privi degli impianti di allarme antincendio; con il presente progetto viene posto rimedio a queste manchevolezze, dotando ogni ambiente di rilevatori di fumo, installando alcuni pulsanti e suonerie di allarme; verrà integrata la segnaletica di sicurezza e si provvederà ad eliminare, lungo la via di esodo verso via Pirandello, il portoncino di alluminio anodizzato e a spostare, verso l'esterno, la porta in ferro di sicurezza.

#### **- Piano terra – Ex archivio tecnico.**

E' un vasto ambiente, di forma irregolare, utilizzato fino a poco tempo fa come archivio di documenti tecnici; è ubicato in prossimità del vano scala e costituisce una sorta di cerniera tra le due ali dell'edificio di largo Carducci; una delle pareti prospetta sul parcheggio anteriore degli uffici.

La posizione centrale a piano terra, la vicinanza con l'accesso principale e con alcuni servizi igienici di recente ristrutturati, la possibilità di realizzare almeno altre due uscite di sicurezza e un comodo accesso per disabili, l'altezza notevole, sono tutti motivi che hanno suggerito di farne un piccolo ma funzionale luogo per la formazione del personale e per convegni di interesse della Provincia; la presenza di alcuni arredi – tavoli, computer, armadi – ne fanno altresì un confortevole spazio di lavoro.

Verrà rifatto l'impianto elettrico e di illuminazione a servizio di corpi illuminanti di forma e stile particolari; verranno integrati o fatti ex novo gli impianti di riscaldamento e condizionamento. E' prevista la realizzazione di una controsoffittatura in cartongesso, mentre pannelli di analogo materiale rivestiranno, con sagoma circolare, i due pilastri al centro dell'ambiente.

Alla porta di accesso attuale se ne aggiungeranno altre due: una – utilizzata anche come uscita di emergenza – che condurrà direttamente all'esterno e un'altra che consentirà di accedere agli uffici dell'agricoltura, ai servizi igienici e all'uscita sul retro.

Particolare cura verrà posta nella scelta della pavimentazione, dei colori alle pareti (è previsto anche la realizzazione di affreschi stilizzati), di tutto l'arredo.

#### **- Piano interrato**

Due sono gli interventi previsti a piano interrato: la realizzazione di un nuovo locale per archivio e l'adeguamento dell'autorimessa alle norme di prevenzione incendi.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.E.P.  
(dott. ing. Valentino Melillo)

*Valentino Melillo*

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

*Sergio Muollo*  
225-226

REDAZIONE  
CAP 11302  
11353 4

1673/02  
1674/02

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

M. RAZZANO

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto esecutivo per i Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del piano interrato e del piano terra dell'Edificio di Largo G. Carducci, con realizzazione di un nuovo archivio e di una sala per Convegni e Formazione - Acquisto Arredi.  
Importo complessivo € 159.770,00 finanziato con fondi di questo Ente imputando la spesa per € 107.604,23 al Cap.11302 e per € 52.165,77 al Cap. 11353 Bilancio 2002

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Tecnico, dal seguente gruppo di lavoro:  
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo  
Progettisti: Ing. Melillo, Geom. De Michele, P.I. Di Dio  
Coord. Sicurezza: Geom. De Michele - Geom. Calabrese  
Collaboratore Tecnico: Geom. Calabrese - .Piscitelli - Mervogliano  
Collaboratori diversi: Fucci - Gisoldi - Valente."

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 523 Dott. Sergio MUOLLA Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO -6 AGO. 2002

IL MESSO

Papa

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.to Dr. Tommaso Paulucci

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data -6 AGO. 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 22 AGO. 2002  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Papa

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 AGO. 2002

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 22 AGO. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE S. E. P.  
SETTORE FINANZA E C. E.  
SETTORE \_\_\_\_\_

il	<u>5-8-02</u>	prot. n. <u>2 ma</u>
il	_____	prot. n. _____
il	_____	prot. n. _____
il	<u>8-8-02</u>	prot. n. <u>7997</u>
il	_____	prot. n. _____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot n. 3080 del 31 LUG 2002

ALL'UFFICIO LL.PP.  
SEDE

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PIANO INTERRATO E DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI LARGO CARDUCCI, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ARCHIVIO E DI UNA SALA PER CONVEGNI E FORMAZIONE – ACQUISTO ARREDI**

### **PREMESSA**

Punti fondamentali del presente progetto sono la realizzazione di una importante sala per convegni e per la formazione del personale della Provincia, la realizzazione di un nuovo vasto archivio al piano interrato, il miglioramento dei livelli di sicurezza della sala caldaia e di una parte del piano terra (gli uffici del settore agricoltura) e l'adeguamento dell'autorimessa alle norme di prevenzione incendi.

Tutti gli interventi previsti in progetto, contribuiranno a migliorare l'ergonomia, la salute e la sicurezza del posto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94.

#### **- Centrale termica (interrato)**

Oltre ad una generale pulizia, con rimozione dei serbatoi dell'autoclave e di una vecchia caldaia inutilizzata, è indispensabile spicconare l'intonaco pericolante e sigillare accuratamente alcuni fori presenti nei muri che – con grave pericolo in caso di fuga di gas – mettono in comunicazione la sala caldaia con altri ambienti dell'edificio.

Vanno sistemati alcuni cavi elettrici, non ancorati al muro o impropriamente a contatto con tubazioni e porte di collegamento in ferro; inoltre, alcuni tratti della canna fumaria e dei tubi di adduzione e ritorno dell'acqua per il riscaldamento vanno coibentati meglio.

L'ingresso alle sale caldaia, già particolarmente scomodo, è reso pericoloso dalla mancanza di un corrimano nella ripida scala di accesso: per ovviare al problema, verrà fissato al muro un tubolare metallico che ne consentirà un uso più comodo.

E' prevista l'installazione di un estintore a polvere da 6 kg e di una serie di cartelli con indicazioni e regole da seguire durante la manutenzione.

#### **- Piano terra (via D'Annunzio e via Pirandello) – Zona agricoltura.**

A piano terra, tutti gli uffici, i disimpegni e i locali di servizio della parte posteriore dell'edificio, racchiusa da largo Giosuè Carducci, via D'Annunzio e via Pirandello, a differenza di tutte le altre zone, sono privi degli impianti di allarme antincendio; con il presente progetto viene posto rimedio a queste manchevolezze, dotando ogni ambiente di rilevatori di fumo, installando alcuni pulsanti e suonerie di allarme; verrà integrata la segnaletica di sicurezza e si provvederà ad eliminare, lungo la via di esodo verso via Pirandello, il portoncino di alluminio anodizzato e a spostare, verso l'esterno, la porta in ferro di sicurezza.

#### **- Piano terra – Ex archivio tecnico.**

E' un vasto ambiente, di forma irregolare, utilizzato fino a poco tempo fa come archivio di documenti tecnici; è ubicato in prossimità del vano scala e costituisce una sorta di cerniera tra le due ali dell'edificio di largo Carducci; una delle pareti prospetta sul parcheggio anteriore degli uffici.

La posizione centrale a piano terra, la vicinanza con l'accesso principale e con alcuni servizi igienici di recente ristrutturati, la possibilità di realizzare almeno altre due uscite di sicurezza e un comodo accesso per disabili, l'altezza notevole, sono tutti motivi che hanno suggerito di farne un piccolo ma funzionale luogo per la formazione del personale e per convegni di interesse della Provincia; la presenza di alcuni arredi – tavoli, computer, armadi – ne fanno altresì un confortevole spazio di lavoro.

Verrà rifatto l'impianto elettrico e di illuminazione a servizio di corpi illuminanti di forma e stile particolari; verranno integrati o fatti ex novo gli impianti di riscaldamento e condizionamento. E' prevista la realizzazione di una controsoffittatura in cartongesso, mentre pannelli di analogo materiale rivestiranno, con sagoma circolare, i due pilastri al centro dell'ambiente.

Alla porta di accesso attuale se ne aggiungeranno altre due: una – utilizzata anche come uscita di emergenza – che condurrà direttamente all'esterno e un'altra che consentirà di accedere agli uffici dell'agricoltura, ai servizi igienici e all'uscita sul retro.

Particolare cura verrà posta nella scelta della pavimentazione, dei colori alle pareti (è previsto anche la realizzazione di affreschi stilizzati), di tutto l'arredo.

### **- Piano interrato**

Due sono gli interventi previsti a piano interrato: la realizzazione di un nuovo locale per archivio e l'adeguamento dell'autorimessa alle norme di prevenzione incendi.

Con il nuovo, grande *archivio* in progetto, munito di sensori di rivelazione dei fumi, di impianto sprinkler per lo spegnimento automatico degli incendi e di illuminazione di emergenza, sarà possibile "decongestionare" ulteriormente gli uffici ubicati ai piani superiori del fabbricato; l'attuale rampa di accesso verrà inglobata in un gradone leggermente rialzato rispetto alla rimanente parte del pavimento.

Le pareti verranno realizzati con blocchi cellulari in grado di garantire una resistenza al fuoco di 180 minuti, i pavimenti saranno in grès rosso; tutte le superfici verranno rasate a stucco e tinteggiate con pittura lavabile.

*L'autorimessa non custodita*, in grado di ospitare circa 15 autovetture, deve essere adeguata alle norme del D.M. 1° febbraio 1986.

In particolare, le pareti adiacenti la zona archivi e la scala di accesso verranno ispessite con blocchi cellulari per garantire una resistenza al fuoco di 180 minuti; verrà razionalizzato il sistema di ingressi all'autorimessa e agli archivi dal vano scala-ascensori.

Il locale sarà dotato di impianto di spegnimento fisso, costituito da un idrante a muro munito di tubo flessibile da 20 m, collegato al gruppo pompe esistente e alimentato dalla riserva idrica posta nell'adiacente zona archivi. Una rete di rilevatori di fumo e di pulsanti collegati ad una centralina di allarme, insieme a quattro estintori portatili a polvere o a CO<sub>2</sub>, completeranno il "sistema" della prevenzione degli incendi.

### **- Piani superiori.**

E' indispensabile ripristinare, per ogni piano, almeno uno dei due servizi igienici trasformati impropriamente in depositi.

Per il resto, si integrerà la segnaletica di sicurezza e di emergenza esistente.

## **Piano di sicurezza**

E' stato redatto il Piano della Sicurezza ai sensi del D.L. 494 / 96 e succ..

## **Computo Metrico**

Tutte le opere edili da eseguirsi sono state esaurientemente riportate in dettaglio nel Computo Metrico Estimativo con espresso riferimento agli allegati grafici.

Tutte le opere riguardanti l'Impianto di cablaggio strutturato sono state esaurientemente riportate in dettaglio nel Computo Metrico Estimativo con espresso riferimento agli allegati grafici .

## **Elenco Prezzi**

Per il computo dei lavori da farsi sono stati adottati i prezzi previsti nel prezzario per l'esecuzione delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania per l'anno 1990 con l'abbattimento del 5 %.

Per quelli non previsti in detto prezzario, in particolare per quelli adottati per il computo delle opere riguardanti l'impianto elettrico, si è proceduto all'Analisi dei Prezzi .

L'importo complessivo del progetto è pari ad € 159.770,00 articolato secondo il seguente quadro economico:



## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A) LAVORI</b>		
Realizzazione della sala per convegni e formazione	€ 46.480,00	
Adeguamento alle norme di sicurezza del piano terra (settore agricoltura)	€ 7.880,00	
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'autorimessa al piano interrato	€ 10.700,00	
Realizzazione di un nuovo locale per archivio nel piano interrato	€ 13.040,00	
Adeguamento alle norme di sicurezza della sala caldaia	€ 6.830,00	
Oneri per sicurezza (D. Lgs. 494/'96)	€ 5.100,00	
	<b>Sommano</b>	€ 90.030,00
<b>B) DIPINTI MURALI</b>		€ 4.500,00
<b>C) ARREDI E FORNITURE</b>		€ 26.850,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 121.380,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Iva sui lavori (10%)		€ 9.003,00
Iva su dipinti, arredi e forniture (20%)		€ 6.270,00
Imprevisti (compreso IVA)		€ 4.000,00
Per eventuali accordi bonari (Reg. 554/'99)		€ 2.000,00
Per spese generali e tecniche		€ 12.000,00
Per IVA e Inarcassa su spese tecniche		€ 2.688,00
Art. 18 legge 109/'94		€ 2.429,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 159.770,00</b>

**Per quanto sopra si propone di:**

Di approvare il progetto esecutivo per i Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del piano interrato e del piano terra dell'Edificio di Largo G. Carducci, con realizzazione di un nuovo archivio e di una sala per Convegni e Formazione – Acquisto Arredi.

Importo complessivo € 159.770,00 finanziato con fondi di questo Ente.

Di prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettisti: Ing. Melillo , Geom. De Michele, P.I. Di Dio

Coord. Sicurezza: Geom. De Michele – Geom. Calabrese

Collaboratore Tecnico: Geom. Calabrese - .Piscitelli - Mervoglino


Collaboratori diversi: Fucci – Gisoldi - Valenti

**Imputare la spesa per € 107.604,23 al Cap. 11302 e per € 52.165,77 al Cap. 11353**

**Bilancio 2002**

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo D'Angelo



Il Dirigente S.E.P.

Ing. Valentino Melillo



Con il nuovo, grande *archivio* in progetto, munito di sensori di rivelazione dei fumi, di impianto sprinkler per lo spegnimento automatico degli incendi e di illuminazione di emergenza, sarà possibile "decongestionare" ulteriormente gli uffici ubicati ai piani superiori del fabbricato; l'attuale rampa di accesso verrà inglobata in un gradone leggermente rialzato rispetto alla rimanente parte del pavimento.

Le pareti verranno realizzati con blocchi cellulari in grado di garantire una resistenza al fuoco di 180 minuti, i pavimenti saranno in grès rosso; tutte le superfici verranno rasate a stucco e tinteggiate con pittura lavabile.

*L'autorimessa non custodita*, in grado di ospitare circa 15 autovetture, deve essere adeguata alle norme del D.M. 1° febbraio 1986.

In particolare, le pareti adiacenti la zona archivi e la scala di accesso verranno ispessite con blocchi cellulari per garantire una resistenza al fuoco di 180 minuti; verrà razionalizzato il sistema di ingressi all'autorimessa e agli archivi dal vano scala-ascensori.

Il locale sarà dotato di impianto di spegnimento fisso, costituito da un idrante a muro munito di tubo flessibile da 20 m, collegato al gruppo pompe esistente e alimentato dalla riserva idrica posta nell'adiacente zona archivi. Una rete di rilevatori di fumo e di pulsanti collegati ad una centralina di allarme, insieme a quattro estintori portatili a polvere o a CO<sub>2</sub>, completeranno il "sistema" della prevenzione degli incendi.

#### **- Piani superiori.**

E' indispensabile ripristinare, per ogni piano, almeno uno dei due servizi igienici trasformati impropriamente in depositi.

Per il resto, si integrerà la segnaletica di sicurezza e di emergenza esistente.

#### **Piano di sicurezza**

E' stato redatto il Piano della Sicurezza ai sensi del D.L. 494 / 96 e succ..

#### **Computo Metrico**

Tutte le opere edili da eseguirsi sono state esaurientemente riportate in dettaglio nel Computo Metrico Estimativo con espresso riferimento agli allegati grafici.

Tutte le opere riguardanti l'impianto di cablaggio strutturato sono state esaurientemente riportate in dettaglio nel Computo Metrico Estimativo con espresso riferimento agli allegati grafici .

#### **Elenco Prezzi**

Per il computo dei lavori da farsi sono stati adottati i prezzi previsti nel prezzario per l'esecuzione delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania per l'anno 1990 con l'abbattimento del 5 %.

Per quelli non previsti in detto prezzario, in particolare per quelli adottati per il computo delle opere riguardanti l'impianto elettrico, si è proceduto all'Analisi dei Prezzi .

L'importo complessivo del progetto è pari ad € 159.770,00 articolato secondo il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

<b>A) LAVORI</b>		
Realizzazione della sala per convegni e formazione	€ 46.480,00	
Adeguamento alle norme di sicurezza del piano terra (settore agricoltura)	€ 7.880,00	
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'autorimessa al piano interrato	€ 10.700,00	
Realizzazione di un nuovo locale per archivio nel piano interrato	€ 13.040,00	
Adeguamento alle norme di sicurezza della sala caldaia	€ 6.830,00	
Oneri per sicurezza (D. Lgs. 494/'96)	€ 5.100,00	
	<b>Sommano</b>	€ 90.030,00
<b>B) DIPINTI MURALI</b>		€ 4.500,00
<b>C) ARREDI E FORNITURE</b>		€ 26.850,00
	<b>Totale</b>	€ 121.380,00
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Iva sui lavori (10%)		€ 9.003,00
Iva su dipinti, arredi e forniture (20%)		€ 6.270,00
Imprevisti (compreso IVA)		€ 4.000,00
Per eventuali accordi bonari (Reg. 554/'99)		€ 2.000,00
Per spese generali e tecniche		€ 12.000,00
Per IVA e Inarcassa su spese tecniche		€ 2.688,00
Art. 18 legge 109/'94		€ 2.429,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 159.770,00

**Per quanto sopra si propone di:**

Di approvare il progetto esecutivo per i Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del piano interrato e del piano terra dell'Edificio di Largo G. Carducci, con realizzazione di un nuovo archivio e di una sala per Convegni e Formazione – Acquisto Arredi.  
Importo complessivo € 159.770,00 finanziato con fondi di questo Ente.

Di prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo  
Progettisti: Ing. Melillo , Geom. De Michele, P.I. Di Dio  
Coord. Sicurezza: Geom. De Michele – Geom. Calabrese  
Collaboratore Tecnico: Geom. Calabrese - .Piscitelli - Mervoglino  
Collaboratori diversi: Fucci – Gisoldi – Valente.”

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvazione del relativo progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, dal seguente gruppo di lavoro:  
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo  
Progettisti: Ing. Melillo , Geom. De Michele, P.I. Di Dio  
Coord. Sicurezza: Geom. De Michele – Geom. Calabrese  
Collaboratore Tecnico: Geom. Calabrese - .Piscitelli - Mervoglino  
Collaboratori diversi: Fucci – Gisoldi – Valente.”

VISTO il piano degli investimenti, il Bilancio ed il PEG;

RITENUTO dover approvare i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del piano interrato e del piano terra dell'edificio di largo Carducci, con la realizzazione di un nuovo archivio e di una sala per convegni e formazione- Acquisto arredi dell'importo complessivo di € 159.770,00, distinto come sopra;

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Faleppa)

