

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

- 6 MAG. 2004

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 218 del 30 APR. 2004

**Oggetto:** S.P. S.CROCE DEL S. - CASTELPAGANO. - FONDI D.P.C.M./2000 - Annualità 2004. - Lavori di sistemazione di tratti di piano viabile e ripristino frane alla Loc. S.Onofrio e nei pressi della Caserma Forestale in territorio di Castelpagano. - Approvazione progetto esecutivo. - **€. 140.000,00.**

L'anno duemilaquattro il giorno TRENTA del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

VISTO il progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione di tratti del p.v. e ripristino frane alla Loc. S.Onofrio e nei pressi della Caserma Forestale in territorio di Castelpagano della S.P. S.CROCE DEL S. - CASTELPAGANO - FONDI D.P.C.M./2000 - Annualità 2004, dell'importo complessivo di € 140.000,00, così ripartito:

A)-Importo totale lavori ..... **€. 114.800,00**

-di cui € 524,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

B)--somme a disposizione dell'A.P.

-per I.V.A. sui lavori 20%.....€. 22.960,00

-per imprevisti .....	€.	83,30
-per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94).....	€.	1.630,16
-per oneri riflessi sulla progettazione .....	€.	526,54
<b>Totale somme a disposizione.....</b>	<b>€.</b>	<b>25.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE .....</b>	<b>€.</b>	<b>140.000,00;</b>

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture, dal seguente gruppo di lavoro:

- *Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini*
  - *Progettazione : arch. A.Papa, geom. L.Gallo*
  - *Collaborazione alla progettazione:p.a. M.Caraccio*
  - *Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione:geom. G.Raffa*
  - *R.S.A.A.: Rag. A. Feleppa e collaboratrice S.A.A. sig.ra R.Ricciardi*
  - *Collaboratori amministrativi e finanziari : sig. A.Izzo, sig.S.Baccari;*
- Attività Direzione Lavori:*
- *D.L.: geom. L.Gallo*
  - *Contabilità: geom. C.Randelli*
  - *Certificato Regolare Esecuzione:D.L.*
  - *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. G.Raffa*

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

REGISTRO REGIONALE CONTABILE  
CAP. 12623 PROGR. N. 1047/04

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione di tratti del p.v. e ripristino frane alla Loc. S.Onofrio e nei pressi della Caserma Forestale in territorio di Castelpagano della S.P. S.CROCE DEL S. - CASTELPAGANO - FONDI D.P.C.M./2000 – Annualità 2004, dell'importo complessivo di € 140.000,00, così ripartito:

**A)-Importo totale lavori ..... €. 114.800,00**

-di cui € 524,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

#### **B)--somme a disposizione dell'A.P.**

-per I.V.A. sui lavori 20%.....€. 22.960,00

-per imprevisti .....€. 83,30

-per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94).....€. 1.630,16

-per oneri riflessi sulla progettazione ..... €. 526,54

**Totale somme a disposizione.....€. 25.200,00**

**TOTALE GENERALE .....€. 140.000,00;**

- di prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

- *Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini*
- *Progettazione : arch. A.Papa, geom. L.Gallo*
- *Collaborazione alla progettazione:p.a. M.Caraccio*
- *Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione:geom. G.Raffa*
- *R.S.A.A.: Rag. A. Feleppa e collaboratrice S.A.A. sig.ra R.Ricciardi*
- *Collaboratori amministrativi e finanziari : sig. A.Izzo, sig.S.Baccari;*

*Attività Direzione Lavori:*

- *D.L.: geom. L.Gallo*
- *Contabilità: geom. C.Randelli*
- *Certificato Regolare Esecuzione:D.L.*
- *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. G.Raffa*

- di imputare la spesa al Cap. 12423 D.P.C.M./2000 – Annualità 2004.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
On.le Carmine MARDONE

N. 274 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO                      - 6 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 25 MAG. 2004  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 25 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n.                      del                     .

BENEVENTO, il 25 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanza e CE  
SETTORE                     

Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione  
Conferenza Capigruppo

il	<u>                    </u>	prot. n.	<u>Es. 3569</u>
il	<u>2928</u>	prot. n.	<u>28.5.04</u>
il	<u>                    </u>	prot. n.	<u>                    </u>
il	<u>                    </u>	prot. n.	<u>                    </u>
il	<u>                    </u>	prot. n.	<u>                    </u>


# ELENCO ANNUALE 2004

## FONDI D.P.C.M. 2000 ANNUALITA' 2004

S.P. S. CROCE S. - CASTELPAGANO  
LAVORI DI DI SISTEMAZIONE P.V. GRUPPO DI LAVORO PER LA  
ELABORAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI  
€ 140.000,00

1	Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Angelo Fuschini
2	Progettazione	Arch. Alessandrina Papa
		Geom. Liberato Gallo
3	Collaborazione alla progettazione	P.A. Mario Caraccio
4	Coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione	Geom. Guido Raffa
5	Responsabile Attività Amministrativa	Rag. Antonio Feleppa + collaboratore
6	Collaboratori Amministrativi	Sig. Izzo Antonio
7	Collaboratori Finanziari	Rag., Silvio Baccari
<b>ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI</b>		
8	Direzione Lavori	Geom Liberato Gallo
9	Contabilità	Geom. Carmine Randelli
10	Certificato Regolare Esecuzione	D.L.
11	Collaudo Statico	
12	Coordinatore della sicurezza in fase della esecuzione	Geom. Guido Raffa

IL DIRIGENTE S.I.  
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### RELAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA

#### **OGGETTO: S.P. S. CROCE DEL S. - CASTELPAGANO**

**Lavori sistemazione tratti piano viabile e ripristino frane alla località S. Onofrio e nei pressi della Caserma Forestale in territorio di Castelpagano.**

#### **PREMESSE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

La strada in oggetto, rappresenta un percorso di notevole importanza socio-economico, poiché consente un comodo ed unico collegamento tra i Comuni di S. Croce del Sannio, Castelpagano e Riccia in Provincia di Campobasso.

La strada in questione, ricadente interamente nel territorio della Provincia di Benevento, ha uno sviluppo complessivo di Km. 14,000 ed attraversa i comuni di S. Croce, Circello e Castelpagano.

Lungo il suo percorso sono altresì ubicati alcuni insediamenti industriali dediti all'allevamento ed all'insaccamento di salumi molto rinomati.

I capisaldi dell'itinerario oggetto dell'intervento di sistemazione sono rappresentati dall'innesto sulla Prov.le S. Croce - Morcone nell'abitato di S. Croce e l'Abitato di Castelpagano.

Nell'ultimo periodo, sul predetto tratto di strada, la mancanza di qualsiasi attività manutentiva, sia di tipo ordinario che straordinario, ha creato uno stato di degrado con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze, vari movimenti franosi, nonché notevoli carenze relative ai sistemi di sicurezza.

In particolare si è determinato un notevole movimento franoso alla località S. Onofrio che ha interessato la scarpata a monte per un fronte di ml. 30,00 con smottamento di terreno e detriti e conseguente restringimento della carreggiata stradale.

Altro movimento franoso, è presente, a circa ml. 250,00 dalla caserma forestale di Castelpagano.

Detto movimento, ha interessato il piano viabile e la scarpata a valle per un fronte di ml.

20,00, e una profondità di circa ml.2,00 e restringimento del piano viabile.

### **-CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO**

La viabilità di che trattasi, si sviluppa con un percorso planimetricamente ed altimetricamente alquanto tortuoso con la presenza di alcune curve di raggio limitato .

Il tracciato si snoda con sezioni trasversali essenzialmente del tipo a mezza costa, con pendenza longitudinale media del 3 %.

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml. 5,50 con banchine e cunette in terra e tratti di zanelle.

La forte precipitazione di acque meteoriche, e l' insufficienza delle opere di presidio per la loro raccolta e convogliamento, ha determinato grossi smottamenti delle scarpate sia a monte alla località S. Onofrio che a valle nei pressi della predetta caserma forestale in territorio di Castelpagano.

### **INTERVENTI PREVISTI**

I lavori previsti nell'allegato progetto consistono pertanto in un primo intervento di sistemazione finalizzato al miglioramento delle condizioni di transitabilità di alcuni tratti del piano viabile, al ripristino delle frane mediante realizzazione di una gabbionata a monte per quella alla località S. Onofrio ed a valle per quella nei pressi della caserma della forestale.

Inoltre al piede della gabbionata a monte, sarà realizzato un tratto di zanella per la raccolta delle acque superficiali..

Inoltre a completamento dei lavori, si provvederà altresì alla pulizia di alcuni tratti di cunette in terra rimaste completamente occluse, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali.

Le opere di sostegno come suddetto, avranno per oggetto la realizzazione di due gabbionate, disposta entrambe su tre file per la lunghezza rispettivamente di mt. 30,00 alla località S. Onofrio e mt. 20,00 nei pressi della Caserma Forestale in territorio di Castelpagano.

La sede stradale sarà interessata da interventi di sistemazione del piano viabile per ml. 900,00 nella zona “masseria Di Stefano – S. Onofrio – masseria Rattino” e per ml. 930,00 circa dall’abitato di Castelpagano compresa la zona interessata dalla frana nei pressi della Caserma Forestale.

Per la sistemazione del piano viabile è prevista la risagomatura delle zone maggiormente ammalorate con conglomerato bituminoso “Binder” dello spessore medio di cm. 5,00 e sovrastante manto di usura “Tappetino” dello spessore di cm. 3,00.

L’ubicazione delle opere è riportata nell’allegato “stralcio planimetrico con l’individuazione degli interventi”, mentre le caratteristiche dimensionali, sono riportati nell’allegato “Particolari costruttivi e Sezioni”.

#### **QUADRO ECONOMICO RIPILOGATIVO – IN EURO**

La spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori previsti, ammonta a complessive €. 140.000,00 di cui €. 114.800,00 a base d’appalto e €. 25.200,00 a disposizione dell’Amministrazione Provinciale, come risulta dal seguente quadro economico di spesa

<b>A)-Importo totale lavori .....</b>	<b>...€. 114.800,00</b>
di cui -per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 524,95
- per lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€. 114.275,05
<b>B)--somme a disposizione dell’A.P.</b>	
-per I.V.A. sui lavori 20%.....	€. 22.960,00
-per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94).....	€. 1.630,16
-per oneri riflessi sulla progettazione .....	€. 526,54
- Imprevisti	€. 83,30
<b>Totale somme a disposizione.....</b>	<b>€ 25.200,00 €. 25.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE .....</b>	<b>.. €. 140.000,00</b>