PROVINCIA DI BENEVENTO

REGIONE CAMPANIA

BONIFICA DEFINITIVA DELLA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO IN LOCALITA' SERRA PASTORE.

D.LGS. N.36 DEL 13-01-2003 E S.M.I. --- D.LGS. N.152 DEL 03-04-2006 E S.M.I.
D.LGS. N.163 DEL 12-04-2006 E S.M.I. --- D.P.R. N.207 DEL 05-10-2010 E S.M.I.
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.89 DEL 08-05-2012
DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.175 DEL 03-06-2013 E S.M.I.

ALLEGATO N.3 ALLA RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO

ELENCO PREZZI AGGIORNATO

PROVINCIA DI BENEVENTO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Arch. Raffaele Rabuano)

PROVINCIA DI BENEVENTO --- LARGO CARDUCCI N.5 --- 82100 BENEVENTO --- TEL. CENTR.: 0824 774111
SETTORE: INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E TRASPORTI - RISORSE IDRICHE -- AMBIENTE -- RIFIUTI
SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE --- TEL.: 0824 774313 --- FAX: 0824 52290
E-MAIL: gennaro.fusco@provinciabenevento.it ----- PEC: gennaro.fusco@pec.provincia.benevento.it

Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Provincia di BENEVENTO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE "SERRA PASTORE" NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO_VERSIONE AGGIORNATA PREZZARIO RC.2013
(RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO_ALLEGATO #3)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO (SOGGETTO ATTUATORE)

Data, 20-07-2014

PROVINCIA DI BENEVENTO

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 2	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 3	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 4	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 5 C.04.020.090 .q	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,40/1,35/0,83 DN = 100 mm **euro (duemilacentotrentatre/89)**	cad	2'133,89
Nr. 6 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) **euro (sei/63)**	mc	6,63
Nr. 7 E.01.015.010 .b	idem c.s. ...In rocce lapidee, scavabili con benna da roccia **euro (nove/78)**	mc	9,78
Nr. 8 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi **euro (tre/12)**	mc	3,12
Nr. 9 E.01.040.010 .b	idem c.s. ...materiale proveniente dalla cave **euro (ventiotto/74)**	mc	28,74
Nr. 10 E.01.040.030 .a	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina **euro (trentaquattro/41)**	mc	34,41
Nr. 11 E.02.010.010 .b	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm **euro (centosettantadue/56)**	mq	172,56
Nr. 12 E.02.010.010 .f	idem c.s. ...sovrastanti strutture Compenso aggiuntivo ai setti di diaframmi in c.a. per l'impiego di fanghi bentonitici, compresi lo sfrido dei fanghi, il tiro e il calo delle attrezzature necessarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte **euro (quarantaotto/94)**	mc	48,94
Nr. 13 E.02.030.010 .b	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm **euro (centouno/38)**	m	101,38
Nr. 14 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 **euro (centosessantacinque/45)**	mc	165,45
Nr. 15 E.03.010.010 .b	idem c.s. ...di resistenza C16/20 **euro (centosessantasette/31)**	mc	167,31
Nr. 16 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 **euro (centoottantaquattro/38)**	mc	184,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione **euro (ventitre/04)**	mq	23,04
Nr. 18 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre **euro (uno/38)**	kg	1,38
Nr. 19 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile **euro (sei/36)**	kg	6,36
Nr. 20 NP 01.2014	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati (R.02.20.60.b) + Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni (E.01.50.10.a)+Incremento 15% per spese di smaltimento in discarica (AVVERTENZE GENERALI pg.16 PREZZARIO RC.2013) **euro (centoventi/28)**	m3	120,28
Nr. 21 NP 02 2014	opertura con terreno di riporto, steso ed adeguatamente sistemato con idonei mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e lo scarico, da posarsi sopra lo strato di inerte (INTERVENTO DI CAPPING INTERESSANTE L'INTERO CORPO DELLA DISCARICA SECONDO LE INDICAZIONI PROGETTUALI, PER UNO SPESSORE NON INFERIORE A 100 cm). **euro (quattro/78)**	m3	4,78
Nr. 22 NP 03 2014	Fornitura e posa di inerte calcareo di cava di varia pezzatura, per la formazione di idoneo strato drenante, inclusi gli oneri per lo spandimento e la compattatura, a strati non superiori a 30 cm. di spessore (INTERVENTO DI CAPPING INTERESSANTE L'INTERO CORPO DELLA DISCARICA SECONDO LE INDICAZIONI PROGETTUALI, PER UNO SPESSORE MEDIO PARI A 50 cm). **euro (quindici/05)**	m2	15,05
Nr. 23 NP 04 2014	ornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato a fiocco 100% propilene multicolore imputriscibile, con funzione di protezione della impermeabilizzazione da corpi punzonanti. Il geotessile avrà caratteristiche di massa areica di 300 g/mq e spessore 2,50 mm. Sono compresi sfridi,sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito(CAPPING) **euro (uno/39)**	m2	1,39
Nr. 24 NP 05 2014	ornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante in polietilene alta densità HDPE rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (LDPE) stabilizzata agli u.v.:spessore minimo 2 mm., peso medio 1200 gr/mq. (INTERVENTO DI CAPPING) **euro (quattro/30)**	m2	4,30
Nr. 25 NP 06 2014	Fornitura e posa in opera di Materiale Impermeabile con coefficente di permaebilità K=10-6 proveniente da cave da prestito (Strato di argilla), da sistemarsi sulle parti piane della discarica,compresi tutti gli oneri per lo stendimento in strati di non oltre 30 cm., la fresatura del materiale,la compattazione con rulli a tamburo a a piè di pecpra, per l'ottenimento di una permaebilità non superiore a 10-6 cm/sec., incluso ogni oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte **euro (dieci/42)**	m3	10,42
Nr. 26 NP 07 2014	opertura con terreno di riporto, steso ed adeguatamente sistemato con idonei mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e lo scarico, da posarsi sopra lo strato di inerte (INTERVENTO DI CAPPING INTERESSANTE L'INTERO CORPO DELLA DISCARICA SECONDO LE INDICAZIONI PROGETTUALI, PER LA CREAZIONE DI UNO STRATO DI REGOLAZIONE FOS, CON SPESSORE MEDIO DI 20 cm). **euro (quattro/78)**	m3	4,78
Nr. 27 NP 08 2014	Fornituta e posa di TUBI HDPE MICROFESSURATI con morfologia conforme alle norme uni 7611-7612-7614,fornito in barre di lunghezza minima 6,00 ml., giuntati per polifizione o giunti di collegamento in PEAD. La micorefessurazione deve essere perpendicolare all'asse del tubo con le seguenti caratteristiche: lunghezza fessure 4 mm; interasse tra le fessure 30 mm; larghezza tra l efessure tale da formare una superficie di captazione per almenoil 4% della suoerficie esterna; DN 150 PN sp.5,5 mm- m.17,30 **euro (diciotto/60)**	m	18,60
Nr. 28 NP 09 2014	Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE) per impermeabilizzazione fondo discarica e sponde, spessore 2,5 mm. Compreso pulizia del manto esistente, stesura del manto, saldatura al livello indicato dalla DL e comunque entro i 3000 mm dalla testa argine, risvolto sul cordolo di fisaggio. DATI TECNICI: Carico snervamento UNI 8202/8>9%; Carico rottura > 26 N/mmq; Allungamanto a rottura > 700%;Resistenza all'urto UNI 8653 > 800 mJ/mmq; Densità UNI 7092/A>0.94 g/cm3;Spessore 2.5 mm +/- 5% m2 10,80 **euro (undici/61)**	m2	11,61
Nr. 29 NP 10 2014	Formnitura e posa in opera di Geocomposito,avente funzioni di drenaggio e filtrazione dele acque, marcato CE per le appicazioni tecniche previste dalle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN13252,EN13253,EN13254,EN13255,EN13257,EN13265 **euro (dieci/42)**	m2	10,42
Nr. 30	Oneri di smaltimento dei terreni inquinati e provenienti da scavi per le barriere impermeabili, presso discarica o impianto off-site di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP 11 2014	trattamento (peso volume del terreno pari a 1.70 ton/mc) **euro (centosessantauno/25)**	a corpo	161,25
Nr. 31 NP 12 2014	Fornitura e posa di inerte calcareo di cava di varia pezzatura, per la formazione di idoneo strato drenante, inclusi gli oneri per lo spandimento e la compattatura, a strati non superiori a 30 cm. di spessore (SOTTOFONDAZIONE POZZO,DRENAGGIO PERIMETRALE POZZO). **euro (quindici/05)**	m3	15,05
Nr. 32 NP 13 2014	Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato a fiocco 100% propilene multicolore imputriscibile, con funzione di protezione della impermeabilizzazione da corpi punzonanti. Il geotessile avrà caratteristiche di massa areica di 300 g/mq e spessore 2,50 mm. Sono compresi sfridi,sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito(STESURA SU PIETRISCO D **euro (uno/61)**	m2	1,61
Nr. 33 NP 14 2014	Fornitura e posa di MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE in HDPE da impiegarsi nella realizzazione dell opere di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle pareti delle discariche controllate per RSU, anche su pareti verticali in CA. Compresa esecuzione collaudi fino alla totalità delle saldature. Olte le specifiche tecniche il manto deve soddisfare i requisiti richiesti dal DPR 915. 82.Spessore 1,00 mm **euro (otto/43)**	m2	8,43
Nr. 34 NP 15 2014	Fornitura e posa in opera di canale in cls a mezzo tubo del diametro apri a 1.000 mm, compreso posa del letto di magrone, verifica delle pendenze, sigillatura dei giunti di collegamanto e quant'altro necessario per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. **euro (venticinque/48)**	m	25,48
Nr. 35 NP 16 2014	Fornitura e posa di CADITOIE STRADALI per l'intercettazione ed il convgliamento in fogna della acque pluviali, compreso ilpozzetto sifonato in cls,completo di membrana costituente il sifone asportabile per la manutenzione, platea e rinfianco in lcs Rbk 250; compresa la griglia in ghisa con minimo 8 asole e capace di una resistenza pari a 250 ton/Asse,comprese le stuccature ed ogni altro oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (DIMENSIONI 50x50x60cm) **euro (centoquarantacinque/12)**	cadauno	145,12
Nr. 36 NP 17 2014	Perforazione n.3 pozzi di monitoraggio acque profonde, lunghezza 20, 00 ml.DATI TECNICI: n. 3 pozzi; diametro PVC 82.115 mm; spessore PVC 3, 00 mm **euro (trentaunomilacentosettantacinque/00)**	a corpo	31´175,00
Nr. 37 NP 19 2014	ESTRAZIONE DEL PERCOLATO DA ESEGUIRSI DURANTE LE LAVORAZIONI **euro (sedicimilacentoventicinque/00)**	a corpo	16´125,00
Nr. 38 NP 20 2014	Fornitura e posa impianto captazione biogas **euro (centosessantaunomiladuecentocinquanta/00)**	a corpo	161´250,00
Nr. 39 NP 21 2014	Adeguamento IMPIANTO ANTINCENDIO E IMPIANTO IDRICO SANITARIO **euro (diciannovemilatrecentocinquanta/00)**	a corpo	19´350,00
Nr. 40 NP 22 2014	ADEGUEMENTO IMPIANTO ELETTRICO **euro (ventiduemilacinquecentosettantacinque/00)**	a corpo	22´575,00
Nr. 41 NP X 01 2014	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni (E.01.50.10.a) **euro (sessantanove/75)**	m3	69,75
Nr. 42 NP X 02 2014	Incremento 15% per spese di smaltimento in discarica (AVVERTENZE GENERALI pg.16 PREZZARIO RC.2013) APPLICATO ALLA VOCE DI TARIFFA E.01.50.10.a **euro (dieci/46)**	ton	10,46
Nr. 43 NP X 03 2014	Pozzetto di raccordo e con elementi prefabbricati in cemento vibrato, spessore non inferiore a 15 cm,esclusi gli oneri per lo scavo (dim.120x120x90 cm) **euro (duecentoventiotto/18)**	cadauno	228,18
Nr. 44 NP X 04 2014	Chiusino in ghisa sferoidale, norem UNI EN 124, prodotto da azienda certificat ISO 9001:2000 . Fornitura e posa in opera com appendice basculante **euro (quattro/00)**	kg	4,00
Nr. 45 NP X 05 2014	Trasporto e smaltimento di materiale da scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 **euro (cinque/98)**	m3	5,98
Nr. 46 NP X 06 2014	CHIUSINI IN GHISA **euro (tre/69)**	kg	3,69
Nr. 47 U.01.030.010 .o	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di caricoe di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm **euro (trentauno/45)**	m	31,45
Nr. 48 U.02.010.010 .g	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 800 mm **euro (quarantanove/81)**	m	49,81
Nr. 49 U.02.040.022 .k	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 630 mm **euro (centoquattro/43)**	m	104,43
Nr. 50 U.04.020.010 .g	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm **euro (centodiciotto/99)**	cad	118,99
Nr. 51 U.04.020.080 .d	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm **euro (centocinquanta/82)**	cad	150,82
Nr. 52 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale **euro (ventiotto/84)**	mc	28,84

Data, 20-07-2016

Il Tecnico

PROVINCIA DI BENEVENTO