

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno esclusivamente di proprietà di quest' ultimo. È fatto divieto a chiunque di riprodurre copiare o comunque utilizzare e/o consegnare senza preavviso, a terzi i grafici originale o le loro copie, nonché gli schemi parziali e quant' altro alla presente fornitura.



PROVINCIA DI BENEVENTO

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Oggetto Lavori	SP.N.45 KM 11- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOC. FOSSO DI BOSCO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE
-------------------	--

Stazione Appaltante	PROVINCIA DI BENEVENTO
------------------------	------------------------

Fase Progettuale	PROGETTO DEFINITIVO	INTERVENTO SU S.P. N.45 KM 10 BARRIERA PARAMASSI
---------------------	---------------------	---

Allegati	<ol style="list-style-type: none">1. RELAZIONE GENERALE2. RELAZIONE TECNICA3. RILIEVI PLANOALTIMETRICI4. ELEBORATI GRAFICI5. CALCOLI DELLE STRUTTURE6. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI7. ELENCO PREZI UNITARI E EVENTUALI ANALISI8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO9. AGGIORNAMENTO STESURA PIANI DI SICUREZZA10. QUADRO ECONOMICO	ELABORATO 1. RELAZIONE GENERALE
----------	--	--

Il RUP	Il progettista Ing. Tomaciello Giuseppe Via Il Vischetti n. 7 82020 Pesco Sannita
Il Responsabile del Servizio	

PREMESSA

Il sottoscritto Ingegnere Tomaciello Giuseppe nato a Benevento il 9/10/1962, residente in pesco sannita alla Via san Nicola n. 25 e avente studio in Pesco Sannita Via Il Vischetti n. 7, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 946, avendo ricevuto incarico dal settore tecnico della Provincia di Benevento, per la stesura della progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, dell'intervento da farsi lungo la S.P. N.45 km 11, lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla località Fosso di Bosco del comune di San Giorgio La Molara, messa in sicurezza del costone roccioso al km 10 e ripristino del piano viabile.

RELAZIONE GENERALE.

La strada oggetto dell'intervento è ubicata nel comune di San Giorgio La Molara ed è un'arteria viabile di notevole importanza, visto che consente di collegare Montefalcone ad alcune Contrade del comune di San Giorgio La Molara e soprattutto consente il collegamento con Benevento permettendo infatti l'accesso alla SS 90 bis.

Gli interventi necessari al fine di ripristinare tale zona sono due.

Il primo verrà effettuato al km 11 del S.P. n. 45 per una lunghezza di 25 ml e prevede la messa in sicurezza di un movimento franoso.

Il secondo al km 10 del S.P. N. 45 prevede la messa in sicurezza di un costone roccioso per un tratto di strada di lunghezza pari a 40 ml.

Verranno pertanto effettuati i seguenti lavori:

TRATTO S.P. N. 45 KM 11

- Realizzazione paratie al lato valle
- Realizzazione di un nuovo muro di contenimento a valle, a protezione di una proprietà privata

TRATTO S.P. N. 45 KM 10

- Intervento di disgregaggio massi pericolanti
- Realizzazione di barriera paramassi.

Ripristino del manto stradale.

FINALITA' DELLINTERVENTO.

L'intervento che si andrà a realizzare ha lo scopo di eliminare il pericolo e rendere il tratto di strada sicuro.

Il Progettista