

**Provincia di Benevento
Comune di Benevento**


OGGETTO:

**INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
FINALIZZATO
ALL'ATTIVITA' AGONISTICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "EX
CAMPO C.O.N.I." DI VIA CAVOUR**


**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOTTO 1**

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

PROGETTISTA:



RUP:



TAVOLA

C4

ELABORATO

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

scala

protocollo

revisione

data

Tel:
e-mail:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
R I P O R T O							
LAVORI A CORPO							
1 A.P.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature da realizzarsi nel pieno rispetto delle quote e pendenze richieste dalla Circolare Impianti Smar ... one di tutte le eventuali correzioni, queste comprese, al fine di ottenere riscontro positivo da parte del Collaudatore.	SOMMANO mq	5'378,00	10,50	56'469,00	13'834,91 24,500	
2 A.P.02	Fornitura stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello starto di collegamento, bynder aperto (tipo B), avente granulometria di mm 0-25, confezionato a ca ... one di tutte le eventuali correzioni, queste comprese, al fine di ottenere riscontro positivo da parte del Collaudatore.	SOMMANO mq	5'378,00	6,45	34'688,10	6'320,17 18,220	
3 A.P.03	Realizzazione di nuovo manto sintetico colato, multistrato sandwich bicolore nello spessore, impermeabile, con finitura topping seminato, comprendente: 1.mano di attacco in primer ... scelta della D.L. o del Collaudatore, e l'esecuzione delle prove di Deformazione Verticale e di Assorbimento di energia.	SOMMANO mq	5'416,90	45,00	243'760,50	31'688,86 13,000	
4 A.P.04	Rimozione e smaltimento presso le discariche autorizzate del manto sintetico esistente, per uno spessore medio di mm 30, da eseguirsi a macchina ed a mano in corrispon ... condo le indicazioni e disposizioni della Direzione Lavori nel pieno rispetto della vigente normativa antinfortunistica.	SOMMANO mq	5'378,00	2,50	13'445,00	7'154,08 53,210	
5 A.P.07	Rimozione precedente sistema di drenaggio con trasporto a discarica e preparazione area di posa e fornitura con collocazione di canaletta in conglomerato cementizio prefabbricato, ... ai pozzetti di ispezione. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.	SOMMANO m	397,00	43,50	17'269,50	0,00	
6 P.01.010.010 .l	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	SOMMANO mq	51,22	11,91	610,03	256,21 42,000	
7 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	376,46	12,62	4'750,93	190,04 4,000	
8 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore.	SOMMANO mq/cm	16'134,00	0,97	15'649,98	1'565,00 10,000	
9 U.05.010.028 .b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più	SOMMANO mq/cm	21'520,68	0,24	5'164,96	1'187,94 23,000	
10 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 12 cm.	SOMMANO ml	3'200,00	1,65	5'280,00	3'379,20 64,000	
Parziale LAVORI A CORPO euro					397'088,00	65'576,41	16,514
T O T A L E euro					397'088,00	65'576,41	16,514
----- ----- ----- -----							
A R I P O R T A R E							

